



OBUDOWA STUDNI
GŁĘBINOWEJ
AWARYJNEJ SW-4



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa materiałów	Wymiar	Materiał	Ilość
1.	Podłoże z betonu	1860x1300	Beton C25/30	1
2.	Podstawa obudowy	1660x100x10	Stal	1
3.	Pokrywa obudowy	1440x900x850	-	1
4.	Włot powietrza	-	-	1
5.	Kominiek wentylacyjny	-	-	1
6.	Zawiasy wewnętrzne	-	-	1
7.	Zamek pokryw	-	-	1
8.	Uszczelka pokryw	-	-	1
9.	Głowica studni głębinowej	-	-	1
10.	Manometr	-	-	1
11.	Wodomierz impulsowy z nakładką	DN125	-	1
12.	Odcinek rurociągu	DN125	stal nierdzewna	1
13.	Kolana hamburskie	DN125	stal nierdzewna	2
14.	Odcinek rurociągu z zaw. czepnym	DN125	stal nierdzewna	1
15.	Zawór zwrótny kłapowy	DN125	-	1
16.	Przepustnica zaporowa	DN125	-	1
17.	Wspornik kotłowy	-	-	1
18.	Ostona otworu w podstawie obudowy	-	aluminium	1
19.	Skrzynka elektryczna hermetyczna	-	PVC-U	1
20.	Izolacja termiczna rurociągu	-	PU	1
21.	Wspornik pokryw	-	-	1
22.	Kofierz	DN125	stal nierdzewna	10
23.	Kolano stopowe dwukotłowe	DN125	stal nierdzewna	1
24.	Bloczek oporowy	-	Beton C25/30	1
25.	Odcinek rurociągu	DN125	stal nierdzewna	1
26.	Rurociąg łączny L=34,00 m	DN125	stal nierdzewna	1
27.	Projektowane przyłącze studienne	Ø160	PE-HD	1
28.	Rura do pomiaru poziomu wody	DN40	stal nierdzewna	1
29.	Rura do zabezpieczenia pompy	DN40	stal nierdzewna	1
30.	Podcięcie rurociągu	DN125	stal nierdzewna	1
31.	Odcinek rurociągu	DN125	stal nierdzewna	1
32.	Kofierz	DN125	stal nierdzewna	1
33.	Tuleja kotłowa	Ø125	PE-HD	1
34.	Pompa głębinowa Q _{max} 80,0 m³/h, H=4,16m	-	-	1
35.	Redukcja	Ø125/160	PE-HD	1

<div>FP PROFI PROJEKT</div> <div>PROFI PROJEKT</div>		JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce		Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Białkowska 2c, 69-108 Cybinka			
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY			Nr rys.	T1	Data:	02.2021 r.
Imię i nazwisko				Nr uprawnień		Podpis	
Projektował: <small>Technologia i inst. sanit.</small>	mgr inż. Remigiusz Zieliński			WKP/0268/POOS/06 SPEC. INSTALACYJNA			
Nazwa inwestycji:	Budowa naziemnej obudowy studni głębinowej awaryjnej SW-4 wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 269/6 w miejscowości Białków, gmina Cybinka.						
Adres inwestycji:	Białków, dz. nr 269/6, gm. Cybinka, obręb 1 Białków, jednostka ewid. 080501_5 Cybinka - obszar wiejski						
Tytuł rysunku:	OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ AWARYJNEJ SW-4					Skala:	1:25